

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-27



Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 79) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. **Dot. projektu konstrukcji:** Prosimy o przekazanie rysunku konstrukcyjnego elementu B-1.6 usytuowanego w osi A pomiędzy osiami 14 i 15 (rzut antresoli) oraz rysunku konstrukcyjnego murków oporowych przy pochylni dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź nr 1: Belka B1.6 (detal zbrojeniowy) stanowi element ściany S.C.-1.9 i jest rozrysowana na rys. K-207.

2. **Dot. lodowiska:** Wg przekroju (architektura) konstrukcja płyty lodowiska jest następująca:

- lód gr. 40 mm
- płyta żelbetowa chłodząca gr. 100 mm z orurowaniem
- folia/grafit/folia gr. 2x0,5 mm
- izolacja styropian FS 30 gr. 100 mm
- folia parochronna gr. 0,2 mm

Nie podano natomiast żadnych informacji, co ma stanowić warstwę wyrównawczą. Wg informacji uzyskanych od dostawcy technologii lodowiska, należy wykonać płytę żelbetową, która stanowić będzie fundament pod wymienione warstwy, gdyż płyta chłodząca wykonana ma być jako bezdylatacyjna.

W związku z powyższym prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych oraz podanie parametrów dot. płyty.

Odpowiedź nr 2: Warstwę wyrównawczą stanowi podłoże z chudego betonu. Szczegółowe opracowania po stronie wykonawcy lodowiska.

3. **Dot. projektu architektury:** Prosimy o podanie ilości i wymiarów luster.

Odpowiedź nr 3: Wielkości luster :

PARTER:

wys: szer:

B012: 60 cm x 60cm (po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)

B011: 2x 60 cm x 110cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)

B010: 60 cm x 60 cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)

B009: 2x 60 cm x 110cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)

L018: 60 cm x 60 cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)

L014: 60 cm x 88 cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)

- L006:** 60 cm x 134cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- PIĘTRO:**
- B135:** 60 cm x 139cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
60 cm x 100cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys.,szer. stała=100)
60 cm x 139cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B136:** 2x 60 cm x 150cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B125:** 2x 60 cm x 110cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B124:** 60 cm x 60 cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B136:** 2x 60 cm x 175cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B114:** 60 cm x 143cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
60 cm x 100cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys.,szer. stała=100)
60 cm x 100cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys.,szer. stała=100)
60 cm x 143cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B114:** 60 cm x 143cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B116:** 2x 60 cm x 175cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B110:** 60 cm x 60 cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B109:** 60 cm x 60 cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B106:** 60 cm x 60 cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B142:** 2x 60 cm x 100cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B146:** 2x 60 cm x 100cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B143:** 60 cm x 116cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B148:** 60 cm x 116cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)
- B150:** 60 cm x 60 cm(po ułożeniu płytek naściennych sprawdzić wys. i szer. lustra)

Lustra powinny być montowane bezpośrednio na ścianę przy pomocy kleju do lusterek. Lustra docinane na miarę-krawędzie szlifowane na płasko.

4. **Dot. kosztorysu budowlanego:** Zgodnie z odpowiedzią nr 6 Zamawiającego z dn. 08.05.2009 r. z kosztorysu należy wykreślić roboty rozbiórkowe. Natomiast zgodnie z pkt. 8 Projektu Wykonawczego – „Zagospodarowanie terenu” oraz po przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdzamy, iż wymienione w przedmiarach roboty rozbiórkowe należy jednak wykonać (m.in. demontaż ogrodzenia, rozbiórki chodnika, wycinka drzew itd.). W związku z tym prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy roboty te należy wyceniać.

Odpowiedź nr 4: Nie należy wyceniać, ewentualne roboty rozbiórkowe są po stronie Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że posiada właściwe zezwolenie /decyzję/ na wycięcie drzew i krzewów. Opłata ustalona w decyzji za wycięcie drzew i krzewów leży po stronie Zamawiającego, natomiast koszty związane z wykonaniem wycinki należy uwzględnić w ofercie.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06, email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy postępowania

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górak

(podpis zamawiającego)