

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-06-03



URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (0-46) 814 47 11, fax. (0-46) 814 43 23

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 91) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

Prosimy o wyjaśnienie niżej wymienionych kwestii dotyczących dokumentacji i przedmiarów przetargowych:

I Pompy ciepła

1. Ponieważ zmieniono ilość odwiertów z 60 na 36, jednocześnie stwierdzając, że najpierw zostaną wykonane wiercenia próbne, po których określona zostanie docelowa ilość studni, prosimy o odpowiedź, czy inwestor potraktuje ceny w ofercie jako wstępne, a rozliczenie końcowe układu dolnego źródła ciepła (łącznie z rurociągami i armaturą) odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego?

II Instalacja solarna

1. Prosimy o podanie poprawionego schematu kolektorów słonecznych (z uwzględnieniem buforów 3x1000 l – obecnie brak na schemacie).
2. Prosimy o podanie długości przewodów miedzianych do połączenia kolektorów słonecznych, gdyż brak ich w dokumentacji (zamieszczony jest tylko schemat z błędami).

Odpowiedź nr I.1: Określenie ilości studni możliwe będzie po wykonaniu odwiertów próbnych i wykonaniu badania TRT (odwierty próbne i badanie TRT wykonuje obecnie Zamawiający). Do wyceny Wykonawca zobowiązany jest przyjąć wykonanie 36 otworów o głębokości 100 m każdy (zmiana SIWZ nr 6). Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową. Ewentualne roboty dodatkowe, które mogłyby wynikać w trakcie realizacji zamówienia zostaną zlecone na warunkach określonych w punkcie 7.18. Części I SIWZ

Odpowiedź nr II.1: Zgodnie z projektem na instalacji solarnej nie występują bufory.

Odpowiedź nr II.2: Długość poszczególnych przewodów zgodnie z rysunkiem K4 zamieszczonym na stronie Zamawiającego w dniu 27.05.2009 r.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel: +48 22 739 90 25, fax: +48 22 739 79 06, email: pasprojekt@pasprojekt.com

BURMISTRZ MIASTA

(podpis zamawiającego)
mgr Eugeniusz Goraj

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania