

OPRACOWANIE:	PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W RAWIE MAZOWIECKIEJ
LOKALIZACJA:	ul. MIŁA 2 96-200 RAWA MAZOWIECKA
DATA OPRACOWANIA:	2008-04-29
OPRACOWANIE WYKONANO:	Pracownia Projektów Budowlanych i Wykonawstwo Robót Wojciech Lisicki ul. Kościuszki 12 96-200 Rawa Mazowiecka tel./fax: 0 46 814 26 87 tel. 0 504 056 316, 0 504 056 319 e-mail: wojlis@onet.pl
OPRACOWAŁ:	tech. bud. Wojciech Lisicki upr. bud. arch. i konstr. - bud, nr 17/83 Sk-ce <i>Wojciech Lisicki</i> TECHNIK BUDOWLANY upr. bud. z 33, 36, 37 i 313 rozp. MG(10) z dnia 20.02.1975 r. nr ewid. 17/83 Sk-ce 96-200 Rawa Maz. ul. Solidarności 1/43

I. DANE OGÓLNE

Opracowanie:

Remont nawierzchni chodnikowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej

Adres inwestycji:

ul. Miła 2

96-200 Rawa Mazowiecka

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni chodnikowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

Zakres opracowania obejmuje wymianę nawierzchni istniejących ciągów pieszych.

III. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejące ciągi piesze na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 wykonane są z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50 x 50 cm i 35 x 35 cm na podsypce piaskowej. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Występują liczne nierówności i ubytki w płytkach i obrzeżach. Niewłaściwy jest również profil większości przewidzianych do remontu chodników.

IV. OPIS ROBÓT

Projektowany remont wpłynie korzystnie na funkcjonalność, bezpieczeństwo użytkowania i estetykę ciągów pieszych. Roboty remontowe obejmują zerwanie istniejącej podbudowy piaskowej i nawierzchni wraz z obrzeżami oraz wykonanie nowej nawierzchni.

Projektuje się wykonanie podbudowy cementowo – piaskowej oraz ułożenie nawierzchni z drobno wymiarowych elementów betonowych (betonowa kostka brukowa) gr. 8,0 cm wraz obrzeżami trawnikowymi.

Jednocześnie projektuje się skorygowanie przebiegu i szerokości ciągów pieszych, co pozwoli dostosować je do obecnych potrzeb i wymogów użytkownika.


Dodatkowym elementem remontu jest montaż ławek parkowych.

V. UWAGI

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych.

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych wszystkie użyte wyroby i zestawy wyrobów powinny posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie.

Do rozpoczęcia robót można przystąpić dopiero po skompletowaniu dokumentów potwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi przepisami.


Wojciech Lisicki
TECHNIK BUDOWLANY
upr. bud. z §3, §6, §7 i §13
rozp. MGIOS z dnia 20.02.1975 r.
nr ewid. 17/83 Sklepniewice
96-200 Rowo Małe, ul. Solidarności 1/43

