

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 3 w Rawie Mazowieckiej wraz z elementami małej architektury.

## PRZEDMIAR - Kosztorys ofertowy\*)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kosztorys na zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 3 w Rawie Mazowieckiej wraz z elementami małej architektury.</b>						
<b>1</b>	<b>45223800-4</b>	<b>Plac zabaw po stronie północnej</b>				
1 d.1	kalk. własna	Huśtawka konik galopek KG-0001 lub równoważny z montażem pozycja 20 projektu huśtawka konik galopek' lub równoważny	szt	2.000		
2 d.1	kalk. własna	Piaskownica sześciokatna OT-0034/6 lub równoważna z montażem pozycja 10 projektu	szt	2.000		
3 d.1	kalk. własna	Pociąg Kulfon- lokomotywa OT - 4004 lub równoważny z montażem pozycja 19 projektu	szt	1.000		
4 d.1	kalk. własna	Pociąg Kulfon - 2 wagony OT 4002 i OT 4003 lub równoważny z montażem pozycja 19 projektu	kpl	1.000		
5 d.1	kalk. własna	Sprężynowce SP- 1003 , 2008 , 1005 , 2007 , 0109 lub równoważny z montażem pozycja 16,17,18 ,14, 15 projektu	kpl	1.000		
6 d.1	kalk. własna	Huśtawka wagowa Hipki OT 1702 lub równoważna z montażem pozycja 12 projektu	szt	1.000		
7 d.1	kalk. własna	Zestaw drabinkowo - pomostowy Łobuz 1 wersja pro OT-0701 lub równoważny z montażem pozycja 13 projektu	kpl	1.000		
8 d.1	kalk. własna	Tuba do mówienia HAGS lub równoważny z montażem poz 11 projektu	kpl	1.000		
9 d.1	kalk. własna	Gry edukacyjne HAGS lub równoważne do montażu na elementach ogrodzenia pozycja 2 projektu - algebra i puzzle	kpl	1.000		
10 d.1	kalk. własna	Wykonanie stref bezpieczeństwa wraz z zasypaniem piaskiem	m3	43.000		
11 d.1	kalk. własna	Zасыpanie piaskiem piaskownic	m3	4.800		
<b>2</b>	<b>45223800-4</b>	<b>Plac zabaw po stronie południowej</b>				
12 d.2	kalk. własna	Karuzela Trzmiel KM - 0003 lub równoważna z montażem pozycja 21 projektu	szt	1.000		
13 d.2	kalk. własna	Piaskownica sześciokatna OT-0034/6 lub równoważna z montażem pozycja 10 projektu	szt	2.000		
14 d.2	kalk. własna	Huśtawka konik galopek KG-0001 lub równoważny z montażem pozycja 20 projektu	szt	3.000		
15 d.2	kalk. własna	Huśtawka wagowa Tygryski OT 1701 , OT 1703 Zyrfa lub równoważne z montażem pozycja 22,23 projektu	kpl	1.000		
16 d.2	kalk. własna	Huśtawka Fela OT 1800 lub równoważna z montażem pozycja 29 projektu	szt	1.000		
17 d.2	kalk. własna	Domek zabawowy z ławeczka i tablicą -Domek 3 OT-0921 lub równoważny z montażem pozycja 30 projektu	szt	1.000		
18 d.2	kalk. własna	Płotek OT-0026 , 0041 , 0042 lub równoważny z montażem pozycja 31,32,33 projektu	kpl	1.000		

*Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 3 w Rawie Mazowieckiej  
wraz z elementami malej architektury.*

19 d.2	kalk. własna	Zestaw drabinkowo - pomostowy Nicpoń 2 - wersja pro OT 1502 lub równoważny z montażem pozycja 24 projektu	kpl	1.000		
20 d.2	kalk. własna	Sprężynowiec SP- 0111 , SP1009, SP-1001, SP-1008 lub równoważne z montażem pozycja 25,26,27,28 projektu	kpl	1.000		
21 d.2	kalk. własna	Gry edukacyjne HAGS lub równoważna do montażu na elementach ogrodzenia pozycja 2 projektu - alfabet 2 szt i gra sortowanie 2 szt	kpl	1.000		
22 d.2	kalk. własna	Wykonanie stref bezpieczeństwa wraz z zasypaniem piaskiem	m3	65.500		
23 d.2	kalk. własna	Zasypanie piaskiem piaskownic	m3	4.800		
<b>3</b>	<b>45223820-0</b>	<b>Mała architektura wg projektu zieleni</b>				
24 d.3	kalk. własna	Kule granitowe - fontanny wg projektu z montażem dostawca lub producent dowolny pozycja 7 projektu	kpl	1.000		
25 d.3	kalk. własna	Ławka prosta drewniana OT-0028 lub równoważna z montażem pozycja 9 projektu	kpl	1		
26 d.3	kalk. własna	Kosze na śmieci OT- 0038 lub równoważne z montażem pozycja 8 projektu	kpl	1		
27 d.3	kalk. własna	Tablica ogłoszeń OT - 0040 lub równoważna pozycja 4 projektu	szt	1		
28 d.3	kalk. własna	Stojak na rowery BK-0032/5 lub równoważny z montażem pozycja 6 projektu	szt	1		
29 d.3	kalk. własna	Donice drewniane na tuje 0.8*0.8*0.6 pozycja 18 projektu zieleni	szt	4.000		
30 d.3	kalk. własna	Płotek z furtkami wg zał.rysunku wraz z montażem pozycja 2 projektu	m	47.600		
<b>4</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Nawierzchnie utwardzone</b>				
31 d.4	KNR 2-01 0125-04 analogia	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m2	186.700		
32 d.4	KNNR 6 0104-01 analogia	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	186.700		
33 d.4	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	186.700		
34 d.4	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	139.600		
<b>5</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Nawodnienie wg projektu</b>				
35 d.5	KNR 2-01 0317-0201 analogia	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; 0,2*0,5*1200	m3	1200*0.2*0.5 = 120.000		
36 d.5	KNNR 5 0706-01 analogia	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.2 m - 0.1*0,2	m	1200.000		
37 d.5	KNNR 5 0707-01 analogia	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie 10*1 - przewód zasilający	m	150.000		
38 d.5	kalk. własna	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 32 mm -	m	1200.000		
39 d.5	KSNR 4 0205-04 analogia	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm rury osłonowe	m	6.500		
40 d.5	kalk. własna	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm	m	100.000		



*Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 3 w Rawie Mazowieckiej  
wraz z elementami malej architektury.*

41 d.5	kalk. własna	Linia kroplująca z kondensacją ciśnienia	m	1100.000		
42 d.5	KNR 2-01 0320-0201 analogia	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;	m3	120.000- 24.000 = 96.000		
43 d.5	KNNR 4 0116-03 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm - do studzienek rozdzielczych i zaworu zasilającego	szt.	3.000		
44 d.5	KNNR 4 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.	1.000		
45 d.5	KSNR 4 0110-06 analogia	Zrasczaczy statyczny z dyszami	szt.	26.000		
46 d.5	KSNR 4 0110-06	Zrasczaczy turbinowy	szt.	19.000		
47 d.5	KSNR 4 0110-07 analogia	Detektor deszczu	szt.	2.000		
48 d.5	KSNR 5 0203-01 analogia	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - Sterownik Pro-C 15-sekcyjny lub równoważny - montaż w budynku	szt.	1.000		
49 d.5	kalk. własna	Studzienki rozdzielcze	szt.	2.000		
50 d.5	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie szyn do elektrozaworów	szt.	2.000		
51 d.5	KNNR 4 0132-02 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm - elektrozawory	szt.	14.000		
52 d.5	KNNR 5 0306-02 analogia	Złącza elektryczne	szt.	28.000		
<b>6</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Mała architektura wg projektu budowlanego</b>				
<b>6.1</b>		<b>Scena</b>				
53 d.6.1	KNR 2-01 0307-02 analogia	Ręczne przygotowanie terenu z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m3	54.818*0.45 = 24.668		
54 d.6.1	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m2	54.818		
55 d.6.1	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m2	54.818		
56 d.6.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	1.247		
57 d.6.1	KNR 2-02 0202-01 analogia	Fundament sceny 0.25	m3	0.4*0.25*(5.8 9*4+4*2) = 3.156		
58 d.6.1	KNR 2-02 0202-01 analogia	Fundament sceny 0.3	m3	0.4*0.3*10.01 = 1.201		
59 d.6.1	KNR 2-02 0290-06 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane	t	0.0756 = 0.076		
60 d.6.1	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m2	7.89		

*Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 3 w Rawie Mazowieckiej  
wraz z elementami malej architektury.*

61 d.6.1	KNR 2-02 1110-02 kalk. własna	Podloga z desek struganych grubości 32 mm - scena	m2	52.949		
<b>6.2</b>		<b>Murek oporowy z siedziskami</b>				
62 d.6.2	KNNR 1 0305-02 analogia	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m3	4.664		
63 d.6.2	KNR 2-02 0239-03 analogia	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	7.128		
64 d.6.2	KNR 2-02 0290-06 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane	t	0.1345 = 0.135		
65 d.6.2	KNR 2-02 1217-03 analogia	Element ławki z kątownika 40x40x5 mm	m	14.43		
66 d.6.2	kalk. własna	Siedziska murku oporowego	m	19.500		
<b>6.3</b>		<b>Odwodnienie terenu</b>				
67 d.6.3	KNNR 1 0305-02 analogia	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m3	19.457		
68 d.6.3	KNNR 4 0202-07 analogia	Drenaż 160 mm	m	20.60		
69 d.6.3	KNR 4-01 0208-01	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	szt.	2.000		
70 d.6.3	KNR 2-01 0320-0201 analogia	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - podsypka z pospółki 0,45	m3	5.02		
71 d.6.3	KNR 2-01 0320-0201 analogia	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m żwir 0,4	m3	4.944		
72 d.6.3	KNR 2-01 0320-0201 analogia	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - podsypka z pospółki i ziemi	m3	4.944		
73 d.6.3	KNR 2-01 0320-0201 analogia	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - warstwa humusu	m3	3.502		
<b>7</b>		<b>Zieleń wg projektu</b>				
74 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0,4*0,4 m*42 szt dla drzew wg wykazu poz 1	szt.	42.000		
75 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	42.000		
76 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7*0.7*0.7 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 5	szt.	6.000		
77 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	6.000		
78 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7*0.7*0.7 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 15	szt.	236.000		
79 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	236.000		



*Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 3 w Rawie Mazowieckiej  
wraz z elementami malej architektury.*

80 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7*0.7*0.7 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 17	szt.	23.000		
81 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	23.000		
82 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7*0.7*0.7 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 19	szt.	3.000		
83 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	3.000		
84 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0,5*0,5 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 20	szt.	24.000		
85 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	24.000		
86 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0,5*0,5 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 21	szt.	18.000		
87 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	18.000		
88 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0,5*0,5 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 22	szt.	132.000		
89 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	132.000		
90 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7*0.7*0.7 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 26	szt.	1.000		
91 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	1.000		
92 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7*0.7*0.7 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 28	szt.	4.000		
93 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	4.000		
94 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7*0.7*0.7 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 33	szt.	6.000		
95 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	6.000		
96 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5*0,5 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 41	szt.	6.000		
97 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	6.000		

*Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 3 w Rawie Mazowieckiej  
wraz z elementami malej architektury.*

98 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7*0.7*0.7 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 13	szt.	1.000		
99 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	1.000		
100 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7*0.7*0.7 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 16	szt.	2.000		
101 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	2.000		
102 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych w donicach	szt.	4.000		
103 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	4.000		
104 d.7	KNR 2-21 0320-04 analogia	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą dołów pozycja 27 wykazu	szt.	1		
105 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	1.000		
106 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7*0.7*0.7 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 29	szt.	1.000		
107 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	1.000		
108 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7*0.7*0.7 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 30	szt.	1.000		
109 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	1.000		
110 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7*0.7*0.7 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 31	szt.	1.000		
111 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	1.000		
112 d.7	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7*0.7*0.7 m dla drzew i krzewów wg wykazu poz 36	szt.	1.000		
113 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.	1.000		
114 d.7	KNR 2-21 0301-04 analogia	Sadzenie krzewów liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,4*0,4m szt wg wykazu nr 2,3,9,11,14,25,32,34,35,38,39,40,,43,44,45,	szt.	180.000		
115 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja krzewów	szt.	180.000		

*Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 3 w Rawie Mazowieckiej  
wraz z elementami malej architektury.*

116 d.7	KNR 2-21 0301-04 analogia	Sadzenie krzewów liściastych i iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0,3*0,3m szt wg wykazu nr 8,11,12,23,24,37,42,	szt.	495.000		
117 d.7	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja krzewów	szt.	495.000		
118 d.7	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi	szt.	1159.000		
119 d.7	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie kory - (mulczowanie) drzew,krzewów i bylin ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	35.72		
120 d.7	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie kory - (mulczowanie) drzew,krzewów i bylin ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - Ekodekorant w kolorach czerwony 9,72, pomarańczowy 1.6 , brązowy 2.4	m3	13.72		
121 d.7	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	475.412		
122 d.7	KNR 2-21 0405-04 z.o.2.10. analogia	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha	0.372		
123 d.7	kalk. własna	Rozłożenie agrowłókniny	m2	120.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**.....

