

PRZEDMIAR - Kosztorys ofertowy*)

Remont dachu wieży zamkowej
Zamku Książąt Mazowieckich, Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 3

Do obliczenia kosztów i cen robót przyjęto:

- | | |
|----------------------------------------------------------|------------|
| - kosztorysową stawkę roboczogodziny w wysokości |zł/rg |
| - wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w wysokości |% |
| - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w wysokości | % |
| - wskaźnik narzutu zysków w wysokości | % |

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

*) na etapie składania ofert

Mr S. Huczek

PRZEDMIAR - Kosztorys ofertowy*)

**Remont dachu wieży zamkowej Zamku Książąt Mazowieckich,
Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 3**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 d.1	KNR 4-01 0352-01 analogia	Rozebranie pokrycia z cegły kopuły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	73.00		
2 d.1	KNR K-36 0101-06	Izolacja grubości 2.5 mm na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody ciśnieniowej i zalegającej z dwukomponentowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej Oxal DS.-flex	m2	73.00		
3 d.1	TZKNBK IV- 212	Obłożenie kopuły nową cegłą gotycką – grub. ½ ceg. Na zaprawie Oxal TKM	m2 rzutu	73.00		
4 d.1	KNR K-36 0221-05	Hydrofobizacja przez malowanie ręczne podłoża z cegły preparatem Nisiwa SN przy renowacji starego budownictwa	m2	73.00		
5 d.1	Kalkulacja indywidualna	Iniekcja elementów zwieńczających kopułę żywicą epoksydową MC-DUR 1264 KF	m2	15.36		
6 d.1	KNR 19-01 0588-02	Wymiana obróbki blacharskiej z blachy miedzianej o szer. W rozwinięciu 25 cm	m2	20.948		
7 d.1	KNR-W 2-02 0504-03 z.o.2.11	Wymiana pokrycia – pasa obróbki z papy termozgrzewalnej – bud. O wysokości 22.00m	m2	121.124		
8 d.1	Kalkulacja indywidualna	Naprawa-renowacja zwornika kopuły	szt.	1.00		
9 d.1	KNR 2-02 1604-05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m	m2	912.00		
10 d.1	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania rurowego	m2	912.00		
11 d.1	KNR 2-02 1613-05	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 30 m	m2	912.00		
12 d.1	KNR 5-08 0607-03	Wymiana przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie – pręt o śr. do 10 mm	m	38.00		
13 d.2	KNR 4-03 1205-03 z.o.3.1.9901-12	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej – roboty w budowlach na wys. 12-24 m	miar	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

M. S. Proszki