



ZMIANA (nr 1) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 795 z późniejszymi zmianami.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Instalację składanego lodowiska sezonowego pn.: „Biały Orlik” w Rawie Mazowieckiej**” dokonuje się następujących zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Dotychczasowa treść punktu 3.3. SIWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu band lodowiskowych:

„**3.3.** Dostawa i montaż band lodowiskowych o wysokości ok. 1,1m - 1,2m. Dla zapewnienia braku odkształceń na skutek zmian temperatury oraz zapewnienia niskiej wagi i łatwości montażu bandy lodowiska mają być wykonane z kompozytu polimerowego opartego na żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Jedna strona bandy pokryta dodatkowo żelkotem, tworzącym gładką estetyczną powłokę o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Dodatkowo w celu wzmocnienia wytrzymałości mechanicznej każdy panel bandy musi być uźebrowany. Banda ma być wsparta na dwóch metalowych podporach. W każdym panelu bandy mają być wklejone (zabudowane) metalowe wkładki w miejscach skręcania śrubami. W miejscu narażonym na uszkodzenia mechaniczne za pomocą łożew ma się znajdować listwa okopowa z polietylenu w kolorze żółtym o wysokości ok.20 cm i grubości 10 mm. W górnej części bandy lodowiska ma się znajdować zintegrowany pochwyt w kolorze niebieskim lub czerwonym. Komplet band musi zawierać bramę wjazdową dla rolby o wymiarach min. 3,2 mb oraz 2 szt. bramek wejściowych o wymiarach 0,9 m. Promień w narożnikach bandy - 4,50 m.”

otrzymuje brzmienie:

„ **3.3.** Dostawa i montaż band lodowiskowych o wysokości ok. 1,1m - 1,2m. Dla zapewnienia braku odkształceń na skutek zmian temperatury oraz zapewnienia niskiej wagi i łatwości montażu bandy lodowiska mają być wykonane z kompozytu polimerowego opartego na żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Jedna strona bandy pokryta dodatkowo żelkotem, tworzącym gładką estetyczną powłokę o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Dodatkowo w celu wzmocnienia wytrzymałości mechanicznej każdy panel bandy musi być uźebrowany. Banda ma być wsparta na dwóch metalowych podporach. W każdym panelu bandy mają być wklejone (zabudowane) metalowe wkładki w miejscach skręcania śrubami. W miejscu narażonym na uszkodzenia mechaniczne za pomocą łożew ma się znajdować listwa okopowa z polietylenu w kolorze żółtym o wysokości ok.20 cm i grubości 10 mm. W górnej części bandy lodowiska ma się znajdować zintegrowany pochwyt w kolorze niebieskim lub czerwonym. Komplet band musi

zawierać bramę wjazdową dla rolby o wymiarach min. 3,2 mb oraz 2 szt. bramek wejściowych o wymiarach 0,9 m. Promień w narożnikach bandy - 4,50 m.

Zamawiający dopuszcza wykonanie równoważnego systemu band lodowiska, tj. bandy o konstrukcji wykonanej ze stali cynkowanej ogniowo z wypełnieniem z płyt PEHD."

2. Dotychczasowa treść punktu 9.5. SIWZ :

„9.5. Wykaz wykonanych w okresie październik 2007 – październik 2010 co najmniej dwóch dostaw z montażem i rozruchem demontowalnych, sztucznych lodowisk o powierzchni min. 500m² każde, w tożsamej z przedmiotem zamówienia technologii, tj. z zastosowaniem orurowania chłodniczego z mat gumowych EPDM, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (załącznik nr 3), z podaniem jej/ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Każdą z wymienionych w wykazie dostaw należy poprzeć dokumentami potwierdzającymi, że dostawa i montaż wykonane zostały należycie."

otrzymuje brzmienie:

„9.5. Wykaz wykonanych w okresie październik 2007 – październik 2010 co najmniej dwóch dostaw z montażem i rozruchem demontowalnych, sztucznych lodowisk o powierzchni min. 500m² każde, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (załącznik nr 3), z podaniem jej/ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Każdą z wymienionych w wykazie dostaw należy poprzeć dokumentami potwierdzającymi, że dostawa i montaż wykonane zostały należycie."

Uwaga: W związku z wprowadzeniem zmiany w treści pkt. 9.5 SIWZ zmianie ulega również załącznik nr 3. Wykonawca może wykazać się doświadczeniem, o którym mowa w zmienionej treści punktu 9.5.

3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Dotychczasowa treść punktu 14.1. SIWZ :

„14.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Plac Piłsudskiego 5 w pokoju Nr 12 (sekretariat Urzędu Miasta) do dnia 05.11.2010r. do godz. 10⁰⁰."

otrzymuje brzmienie:

„14.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Plac Piłsudskiego 5 w pokoju Nr 12 (sekretariat Urzędu Miasta) **do dnia 08.11.2010r. do godz. 10⁰⁰."**


Dotychczasowa treść punktu 14.2. SIWZ :

„14.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 05.11.2010r. o godzinie 10⁰⁵ w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 15 (sala konferencyjna)."

otrzymuje brzmienie:

„14.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 08.11.2010r. o godzinie 10⁰⁵ w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 15 (sala konferencyjna).”

Z poważaniem


BURMISTRZ MIASTA
mgr Eugeniusz Góraj

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy postępowania